

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Demontaże i rozbiórki					
1 d.1	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	29,374		
2 d.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	28,330		
3 d.1	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³	2,238		
4 d.1	Rozbiórka ścian z luksferów	m ³	0,211		
5 d.1	Wykucie z muru drzwi płycinowych wraz z ościeżnicą R=0,5, M=0	m ²	8,000		
6 d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 10 km	m ³	3,603		
7 d.1	Koszty utylizacji gruzu i materiałów rozbiórkowych	m ³	3,603		
2 Wymiana instalacji kanalizacyjnej					
8 d.2	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	9,000		
9 d.2	Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm	szt.	11,000		
10 d.2	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	szt.	7,000		
11 d.2	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	szt.	12,000		
12 d.2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.	11,000		
13 d.2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.	7,000		
14 d.2	Demontaż i montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa (wymiana)	kpl.	9,000		
15 d.2	Demontaż i montaż ustępu z miską porcelanową z płuczką z PVC (wymiana)	kpl.	7,000		
16 d.2	Demontaż i montaż zestawu pisuarowego - miska fajansowa (wymiana)	szt.	4,000		
17 d.2	Wymiana zaworu cdo pisuaru	szt.	4,000		
18 d.2	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z ceglanych (strop) o grubości do 30 cm	szt.	2,000		
19 d.2	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm	szt.	2,000		
20 d.2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2,000		
21 d.2	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl.	2,000		
22 d.2	Wstawienie trójnika o śr. 15 mm z żeliwa ciągłego ocynkowanego	szt.	2,000		
23 d.2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
24	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zawór do rezerwuaru miski ustępowej	szt.	2,000		
25	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm	szt.	6,000		
3 Roboty przygotowawcze					
26	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 1 m ² w jednym miejscu	m ²	2,740		
27	Uzupełnienie ścian lub замуrowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0,528		
28	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²	0,528		
29	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	28,330		
30	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	28,330		
31	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych - usunięcie pozostałości kleju	m ²	28,330		
32	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych	m ²	28,330		
33	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości do 15 mm	m ²	28,330		
34	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	28,330		
35	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²	28,330		
36	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	92,680		
37	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	92,680		
38	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 2 mm	m ²	92,680		
39	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	92,680		
4 Roboty okładzinowe					
40	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm typu gres	m ²	28,330		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
41	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m	20,300		
42	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²	92,680		
5 Sufity podwieszane					
43	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) podwójnej krzyżowej jednopoziomowej	m ²	28,330		
44	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²	28,330		
6 Instalacja elektryczna					
45	Demontaż lamp	kpl.	2,000		
46	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe - wykonanie zasilania do lamp mocowanych na suficie	m	5,000		
47	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm ² w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia)	kpl.	2,000		
48	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4)	kpl.	1,000		
49	Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych przykręcanych 2x20W - końcowych	kpl.	1,000		
50	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle	szt.	6,000		
51	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle	szt.	4,000		
7 Zabudowy systemowe					
52	Ścianki ustępowe systemowe z laminatu HPL gr. min. 10 mm z drzwiami o szer. 80 cm, wysokość 2 m	m ²	20,200		
53	Ścianki ustępowe - przegrody systemowe z HPL gr. min 10 mm	m ²	12,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

Słownie: